PVE Meidling	Be- u. Entlüftung						
RaumNummer	Raumname	natürlich	mechanisch	Luftmenge m3/h	Var. Luftm. m3/h		
EG.000	Windfang	1	0	0	0		
EG.001	Wartebereich	1	1	1200	1000		
EG.002	ORDI 6	1	1	85	85		
EG.003	VR	1	0	0	0		
EG.004	SAN	0	1	40	30		
EG.005	Server	0	1	150	100		
EG.006	Sozialraum	1	0	0	0		
EG.007	VR	1	0	0	0		
EG.008	SAN	0	1	40	30		
EG.009	Infusion	1	1	365	180		
EG.010	ORDI 2	1	1	85	85		
EG.011	Lager	0	1	40	30		
EG.012	Labor	1	1	85	85		
EG.013	Gang	1	0	0	0		
EG.014	ORDI 5	1	1	85	85		
EG.015	ORDI 4	1	1	85	85		
EG.016	Putzr.	0	1	40	30		
EG.017	ORDI 3	1	1	85	85		
EG.018	VR	0	1	0	0		
EG.019	WC	0	1	40	30		
EG.020	Gang	1	1	210	100		
EG.021	WDM 3	1	1	100	85		
EG.022	WDM 1	1	1	100	85		
EG.023	WDM 2	1	1	100	85		
EG.024	Garderobe	1	1	250	0		
EG.025	VR	1	0	0	0		
EG.026	Umkleide	0	1	40	35		
EG.027	DU	1	0	0	0		
EG.028	WC	1	0	0	0		
				3225	2330		
Leistung Lüftungsgerät: Dupled 570 EC5							
LÜ-Gerät in Raum				570	570		
LÜ-Gerät in Raum				570	570		
LÜ-Gerät in Raum				570	570		
LÜ-Gerät in Raum				570	570		
				2280	2280	0,98	%

LÜFTUNG
In der aktuellen Ausschreibung wird die Versorgung mit ZU- u Abluft über zwei geplante Lüftungsgeräte konzipiert. Ein drittes Gerät wurde in der Ausschreibung bereits berücksichtigt und ausgepreist.

Es ist von Seiten der PVE zu berücksichtigen, dass die angegebenen Luftwechsel m³/h den gesetzlichen Vorgaben entsprechen müssen.
Die genaue Festlegung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Lüftungstechnik.

BAUVORHABEN:
PVE Meidling - Umbau und Einrichtungsplanung

AUFTRAGGEBER
PVE Meidling
Dr. Klaus Klapper | Dr. Elisabeth Grolig

Eichenstraße 48-54
1120 Wien

ARCHITEKT:
Architekt DI Herbert P e t e r
Staatlich befugter u. beeideter Ziviltechniker

T: +43 699 115 30030
Capistrangasse 5/61, 1060 Wien
e-mail: h.peter@europroject.com

EUROPROJECT
ZIVILTECHNIKER GMBH

PLAN:
04.2.3
Übersicht - LÜFTUNG

PROJEKT-NR.: **463**
DATUM: 20.03.26
GEZ.: HP
MASSSTAB: M=**1:150**